

**Коммерческое предложение на
обустройство артезианской скважины на ВЗУ,
проведение подрядных работ по водозаборному узлу (ВЗУ)**

ВНИМАНИЕ: 1. Данное коммерческое предложение представлено для ознакомления и не может быть использовано как договор-оферта или являться основанием для производства платежей, равно как и не накладывает на ООО "СоюзДомСтрой" обязанности предоставить материал и/или оборудование указанное в смете именно по указанным ценам. Экономическая ситуация постоянно меняется, часть оборудования закупается по курсу евро в пересчете на рубли на день покупки, поэтому перед заключением договора производится пересчет в текущие рыночные цены. 2. Положения данного Коммерческого предложения отображают полный перечень возможного к установке погружного оборудования для конкретного случая. Перечень оборудования по любому другому объекту должен уточняться специалистом ООО СоюзДомСтрой по запросу на почту soyuzdomstroy@mail.ru

1. Обустройство рабочей скважины на водозаборном узле для бесперебойного равномерного водоснабжения с номинальным объемом 5 куб.м/ч

№ п/п	Наименование	Кол-во	Стоимость за ед. в EURO	Общая стоимость в EURO
1	Насос Грундфос SP 9-18 (380В, 5,5 кВт)	1	1 777,64	1 777,64
2	Пульт управления насосом CUE со шкафом IP54, датчик давления с токовым выходом 4-20 мА	1	1 654,00	1 654,00
3	Труба для замера уровней воды D32	100	0,51	51,47
4	Кабель для погружных насосов DRINCABLE 450/750V 4G6 mm2 ACS - WRAS - D.M. 174/04 ARISTONCAVI	120	14,41	1 729,41
5	Трос нержавеющей Д3 мм	100	5,54	554,00
6	Труба ПНД Д63 мм SDR11	100	8,61	861,11
7	Муфта кабельная термоусадочная	1	37,00	37,00
8	Кессон для скважины	1	460,00	460,00
9	Фитинги, прочие расходные материалы	1	510,00	510,00
10	Оголовок (адаптер скважины)	1	283,00	283,00
Итого по оборудованию (в EURO):				7 917,63
Итого по оборудованию по п.1 (в руб по курсу ЦБ РФ на 05.12.2016г. 1EURO =68,47 руб.):				542 120,03р.

2 Монтажные, пуско-наладочные работы, транспортные расходы

1	Монтажные, пуско-наладочные работы, закупка	45 000,00р.
2	Транспортные, накладные, неучтенные расходы	7 400,00р.
Итого по монтажным, пуско-наладочным работам по п.2:		52 400,00р.

Примечание:

1. Финансирование: аванс перед началом монтажных работ 50% и 50% по окончании выполнения работ, после подписания акта сдачи-приемки
2. Срок выполнения работ 10 дней
3. Работы выполняет ООО "СоюзДомСтрой"
4. Более подробная информация доступна по адресу ООО СоюзДомСтрой: http://soyuzdomstroy.ru/p34_1_stantsiya_pervogo_podema.php

Всего по смете:	594 520,03р.
------------------------	---------------------

«Заказчик»

Генеральный директор

«Подрядчик»

ООО «СоюзДомСтрой»

Генеральный директор

С.Г. Лукьянович